

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Продовольча компанія «Зоря Поділля»

✉ 23700, Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Заводська, 150

✉ ☎/факс (04334) 2-14-10; Pererobka@upi-agro.com.ua

№ свідоцтва 200094322
Код ЄДРПОУ 34009446
ПІН № 340094402043

Р/р UA413805820000026003010303778
АТ "МІБ" м. Київ
МФО 380582

УЗГОДЖЕНО

Заступник директора
Яковенко В.М.

« 05 » 01 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Головний інженер
Матвійшин І.Б.

« 05 » 01 2024 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № на проведення монтажних робіт цеху ТЕЦ

1. Підстава для розробки ТЗ: Акт обстеження
2. Термін на опрацювання ТЗ та подання пропозиції:
Надати комерційну пропозицію не пізніше 19.01.2024 року
3. Мета та місце проведення робіт:
ТОВ ПК «Зоря Поділля» цукровий завод вул. Заводська 150

4. Опис робіт

№ п/п	Найменування, зміст заходу	Один. виміру	Кількість	Заплановані заходи.
1	Демонтаж-Монтаж бака реагентів ХВО:а-3.5м:б-1.5м:с-2,3м:V-12м	Тн.	2,6	Демонтаж метал листовий -2,5тн Монтаж бака метал листовий 6мм-2,6тн
2	Виготовлення та монтаж бака чистих дренажів для використання конденсату жомосушильним відділенням : а-2м:б-2м:с-2м:V-8м	Шт Тн Тн Тн	1 1,3 0,15 0,15	Монтаж бака Метал листовий s-6мм Кутник50-50-4 (40мп) Швелер 14П ДСТУ34-36-96
3	Монтаж насосів з БЧД подачі конденсату на гранулятори жомосушильного відділення	Шт.	2	Виготовлення та монтаж інсталяції, під насоси. Швелер 14П 0,12тн, кутник 50х50х5-0,03тн, анкера ГОСТ 24379.1-80-6шт, бетонування-0,4м*. Монтаж насосів-0,2тн
4	Монтаж та врізка в існуючий трубопровід конденсату на гранулятори	Тн Шт Шт Шт	0,21 4 5 10	Труба d-57-5(40мп) Коліна d-57-5 Засувка Батерфляй Ду50(робоче середовище конденсат 150 С) Фланці комірні d-50
5	Врізка в існуючий трубопровід з відведенням	Тн Шт Шт Шт	0,07 1 1 2	Труба d-89-5(8мп) Засувка Батерфляй Ду80 Засувка Батерфляй Ду50 Фланці комірні d-80

	наБЧД,монтаж кінцевого спуску з бака			
5		Шт Шт	2 2	Фланці комірні d-50 Перехід 89-57-5
6	Перекомунікація паропроводу з розширювача безперервної продувки на головки деаераторів	Шт Шт Шт	3 8 1	Засувка Ду80 Фланці d-80 Зворотній клапан Ду80(пар)

7.Матеріали для здійснення відповідних робіт – організації замовника.

8. При обрахуванні комерційної пропозиції прошу врахувати 10 % на непередбачувані роботи.

9.Для точного визначення всіх розмірів та витрат і коректного складання пропозиції, потенційний Підрядник може відвідати підприємство для отримання всієї інформації.

10.Підрядник виконує роботи власним інструментом, обладнанням, несе всі транспортні витрати, витрати на проживання та харчування робітників за власний рахунок.

11.Підрядник підтримує в належному санітарному вигляді робочі площадки та здійснює переміщення металобрухту, металопрокату, сміття на площадку тимчасового зберігання.

12.Замовлення буде з укладенням договірних зобов'язань.

13.Підрядник зобов'язаний надати всі дозвільні документи на виконання зазначених робіт та охорони праці згідно чинного законодавства.

14.При обрахуванні робіт прошу врахувати монтажні та демонтажні роботи на висоті,фарбування змонтованого обладнання.

15.Всі вище перераховані критерії повинні бути відображені в комерційній пропозиції, комерційну пропозицію прошу надіслати не пізніше зазначеної дати в тілі технічного завдання.

16.Використання (забезпечення) розхідними матеріалами :

Електроенергія, газ-пропан, кисень надає **замовник робіт**.

Розхідними матеріалами, такими як: електроди,фарба, круги відрізни та зачисні забезпечує **підрядник**.

Контактна особа
Начальник ТЕЦ
 Mobile: 067 112 13 00
 Email: OV.Voitko@upi-agro.com.ua

05.01.2024року

(Дата)

Войтко О.В.

(П.І.Б.)

